

Isolation de la toiture et des combles

Une priorité avant l'installation d'une chaudière à granulés

Bonnac (09)

2014

Type d'ouvrage :
Rénovation

Type d'usage :
Habitat individuel

Système constructif :
Maison en briques

Maîtrise d'ouvrage :
SARL Se Chauffer au Solaire (09)

Entreprises :
SARL Se Chauffer au Solaire (09)

La pose de chaudière à granulés et de panneaux solaires thermiques étant inenvisageable sans une bonne isolation au préalable, l'entreprise a fait le choix de Métisse® pour ses performances thermiques hiver, mais aussi été.



Superficie : 80 m² et 50 m²

Objectif : Une bonne isolation thermique, hiver et été

Pose :

- Isolation des 80m² de combles perdus en R=7, avec du Métisse Flocon en soufflage

- Pose sous fermettes en double couches croisées de panneaux en 145mm sur 50m², avec détuilage en sous-toiture

Témoignage

« L'entreprise est spécialisée dans la pose de chaudières à granulés, souvent couplée avec des panneaux solaires thermiques, mais réaliser une telle installation sans une isolation de qualité était un vrai cas de conscience.

Alors j'ai décidé de prendre en charge l'isolation. Il nous fallait un isolant complet hiver et surtout avec de bonnes performances en inertie et en déphasage, en totale cohérence avec le chauffage basse température.

La facilité de pose ainsi que la manipulation ne nécessitant pas de protection particulière, nous a conforté dans notre choix.

Pour conclure, nous avons découvert les performances acoustiques, souvent très appréciées par nos clients

M. Augé
Gérant
Se Chauffer au solaire

LE RELAIS

présente

enētisse
L'isolation durable