

Titre du chantier : Maison Autonome

Monfort sur Meu (35)

Février 2022

Type d'ouvrage :
Construction d'une maison individuelle en ossature bois autonome

Type d'usage :
Habitat privé


Système constructif :
Ossature bois de 145mm + ITE et enduits

Maîtrise d'ouvrage :

M & Mme GAUTIER Stéphane et Sandrine

Maître d'oeuvre :

GAIA



Architecte :
Patrick Le Priol (35)

Distributeur :
Eko Etik Matériaux (35)
Jean-François Bébin



Le Relais Métisse a été choisit pour ses qualités isolante ainsi que pour les valeurs sociales et solidaire qui en découlent.



Superficie : 197m²

Isolation : Métisse en 145mm en murs et toiture

Objectif :
Perméabilité à l'air
0.20

Doublage de 45mm et 100mm en murs / Cloisons en 45mm

Autonomie à l'eau à
100 %

Toiture chaude en 160mm par l'extérieur

Autonomie en
électricité à 80 %

Pose : Avec membranes ProClimat + Accessoires

LE RELAIS

présente

enētisse
L'isolation durable